

白線引き直し(上書き) > 区画線30台 > 白線5m(車止めの後ろペンキ) > 29本 > 駐車番号

名 称	詳細・特記事項	数 量	単 位	単 価	金 額
<b>* 《白線工事》</b>					
出張費用(50mまでの工事費用を含む)		1	式	60000	60000
50mを超えるメーター数		66	m	400	26400
	116m-50m=66m				
<b>* 《黄線工事》</b>					
出張費用(50mまでの工事費用を含む)		0	式	70000	0
50mを超えるメーター数		0	m	600	0
<b>* 《ペンキ補修工事》</b>					
	御希望による				
基本料金	区画線工事と同時の場合	1	式	12000	12000
白ペンキ(手書き)	機械使用不能エリア	29	m	400	11600
※1参照					
<b>* 《既設ラインの消去》</b>					
基本料金	区画線工事と同時の場合	1	式	12000	12000
黒ペンキによる消去	アスファルト舗装	0	m	400	0
抹消機による消去	アスファルト舗装	0	m	1000	0
ライナックスによる消去	主にコンクリート	0	m	1200	0
駐車番号(小)の消去	数字を黒ペンキで消す	30	箇所	1000	30000
※2参照					
<b>* 《路面標示工》</b>					
駐車番号(H=300 W=150)	2桁は2枚換算	51	枚	700	35700
黄色番号(H=300 W=150)		0	枚	800	0
文字(1文字)貼り付け	例)軽・Pほか 500角以下	0	箇所	6000	0
(2文字)貼り付け	例)月極ほか 500角以下	0	箇所	12000	0
(2文字)溶着	例)徐行・停止・月極・INほか	0	箇所	14000	0
(3文字)溶着	例)止まれ・来客用・OUTほか	0	箇所	20000	0
(4文字)溶着	例)STOP・駐車禁止ほか	0	箇所	28000	0
マーク・記号・標識	停止線・横断歩道 W=300	0	m	1000	0
	停止線・横断歩道 W=450	0	m	1400	0
	矢印など(一方向あたり)	0	方向	7000	0
	駐輪場マーク(自転車マーク)	0	箇所	10000	0
	身障者マーク(車椅子マーク)	0	箇所	14000	0
ゼブラマーク	ゼブラ(白)W=150	0	m	600	0
	ゼブラ(黄)W=150	0	m	800	0
	ゼブラ(白)W=300	0	m	1000	0
	ゼブラ(黄)W=300	0	m	1500	0
<b>* 《点字シート工事》</b>					
ステップガイド・誘導・警告	貼付け用点字ブロック	0	枚	4200	0
	透水アスファルト	0	枚	4500	0
<b>* 《カラーリング・ペンキ》</b>					
基本料金	区画線工事と同時の場合	0	式	25000	0
	平米あたり	0	m2	3500	0
<b>* 《カラー溶着》</b>					
	区画線工事と同時の場合	0	式	20000	0
	平米あたり(グリーン)	0	m2	5500	0
	平米あたり(レッド・ブルー)	0	m2	6000	0
<b>* 《タイヤ止め設置工事》</b>					
車止めブロックNSP-100B	アスファルト舗装の場合	0	本	3500	0

	コンクリートの場合	0	本	4000	0
車止め撤去処分費用	簡易撤去(補修工事は別途)	0	本	2000	0
小計					187700
*《準備工》					
墨出し・作図・掃き出し他		5	%		9385
法定福利費		5	%		9385
経費		10	%		20647
合計					227117
改め					227000

※1 車止めが障害になる場合は、その手前までが溶融材、その後ろは白ペンキとなります。現在、車止めの後ろまで白線が引かれているのは、白線を引いてから車止めを設置したためです。

※2 駐車番号は各社フォントやデザインが異なるため、上書きが出来ません。一度、黒ペンキで消すか、抹消機で削った後の番号設置となります。

※3 下地が密粒アスファルトの場合です。透水性舗装やかなり荒れている場合は別途単価となります。